İMAR KANUNU 27. MADDESİ KAPSAMINDAKİ YAPILARDA SAHİPLERİNİN İZLEYECEKLERİ YOL

1-)İnşaatını köy ihtiyar heyetince belirlenen komşu mesafeleri ve bina cephe istikametlerine uygun inşaat yerleştirilmesi,

2-)Projesine uygun temel kazısı yapılması ve kontrolü için idareye haber verilmesi,

3-) Bakanlıktan onaylı izin belgesi olan laboratuarda çelik çubuk çekme deneyleri yaptırılması

4-) Bakanlıktan onaylı izin belgesi olan laboratuarda beton kırım deneyleri yaptırılması ve deney raporlarının idareye teslim edilmesi(Müteakip bölümle ilgili kontrolün gerçekleştirilebilmesi için önceki kısma ait beton kırım sonuçlarının idareye teslim edilmesi.),

5-)Beton dökümlerinde hazır beton kullanılması,

6-)Beton dökümlerinden önce kalıp ve demir kontrolü için idareye haber verilmesi(En az 2 gün önce.),

7-)Projesine uygun inşaatın tamamlaması.